



COMUNE DI BARI

PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETTELLA STRADALE INTERNA DI COLLEGAMENTO DEL PLESSO A.M.T.A.B. S.p.A. E L'AREA DEL DISTRIBUTORE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE IN BARI - Z.I. VIA L. JACOBINI

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

- **A.M.T.A.B. S.p.A.**

V.le L. Jacobini, s.n.c. - zona A.S.I. - 70123 BARI

- **ING. RUTA GIUSEPPE**

V.le L. Jacobini, s.n.c. - zona A.S.I. - 70123 BARI

PROGETTISTA:

DOTT. ING. MORONESE DAVIDE

C.F. MRNDVD69L27A6620

VIA PAPA INNOCENZO XII, n°5/A - 70124 BARI

LISTA DISTRIBUZIONE:

- **A.M.T.A.B. S.p.A.**

V.le L. Jacobini, s.n.c. - zona A.S.I. - 70123 BARI

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA N°:

D.01.CMT

COMMESSA:

BRETTELLA A.M.T.A.B. S.p.A.

FILE.:

REALIZZAZIONE BRETTELLA AMTAB/AMS

SCALA:

DATA: OTT. 2016

REV.:00/2016

Cat. List. Reg. Puglia 2012	DESCRIZIONE LAVORI	Unità di Misura	QUANTITA'					IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Sup.	unitario	TOTALE
E 01.01	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere, in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	mc.	1,00	150,00	10,00	0,50		8,10	6075,00
Inf 01.01	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale umidimento; compresa la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura	mc.	1,00	150,00	10,00	0,50		16,50	12375,00
Inf 01.04	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari	mc.	1,00	150,00	10,00	0,70		2,50	2625,00

			QUANTITA'					IMPORTI	
Inf 01.08	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento	mc.	1,00	150,00	10,00	0,20		17,00	5100,00
Inf 01.09	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	mq.	1,00	150,00	10,00			1,10	1650,00
Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito	mq/cm	7,00	150,00	10,00			1,87	19635,00

Cod. List. Desc. Qualità	Misure di	QUANTITA'					IMPORTI	
Inf 01.15	mq/cm	5,00	150,00	10			1,94	14550,00
Inf 01.45f	ml.	2,00	150,00				23,45	7035,00

			QUANTITA'					IMPORTI	
Inf 01.53	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	ml.	2,00	150,00				33,82	10146,00
	TOTALE	Euro						79191,00	